

CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO TREBI E POZZE

VIA DON NEGRI, 28 - 38073 CAVEDINE (TN)

C.F. 96005800220

COMUNICAZIONE IMPORTANTE AI SOCI

La conclusione dei lavori di realizzazione della stazione di sollevamento è imminente, pertanto i soci che non hanno provveduto all'acquisto e all'installazione delle ali gocciolanti sono invitati a conformarsi tassativamente entro il

30 SETTEMBRE 2026 termine definitivo e indispensabile per consentire il collaudo generale della rete e per rispettare i termini imposti dalla PAT (Provincia Autonoma di Trento), la cui inosservanza pregiudicherebbe la liquidazione del finanziamento.

 ACQUISTO E RITIRO ALI GOCCOLANTI PRATO VERDE SRL CALLIANO (TN) VIA BRENNERO 30	DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ orario: 08.00 - 12.00 / 14.00 - 18.30
	Tel. 0464-835518 email info@pratoverde.tn.it
	Sig. DANIELE 3407959877

- Il ritiro potrà avvenire esclusivamente da parte del socio (o di un suo delegato formalmente autorizzato).
- Al momento del ritiro, il socio (o il delegato) dovrà sottoscrivere una ricevuta di consegna, che riporta:
 - Data di consegna;
 - Dati anagrafici del socio che ritira (data di nascita e indirizzo di residenza);
 - Dettaglio analitico delle quantità e della tipologia di materiale consegnato.
- Il socio non deve pagare il rivenditore perché il pagamento verrà richiesto dal Consorzio, con apposito ruolo corrispondente all'importo del materiale acquistato.

1 Installare **ESCLUSIVAMENTE** il Modello UNIRAM AS Caratteristiche: Portata Q = 2,3 l/h – del tipo a piastrina

● **NON È ASSOLUTAMENTE CONSENTITA L'INSTALLAZIONE DI MODELLI DIVERSI DA QUELLO INDICATO.**

 SPECIFICHE TECNICHE (Modalità di posa per coltura) La posa in opera delle ali gocciolanti è a totale carico del socio Il passo (distanza tra i gocciolatori) varia in base alla coltura come indicato →	Coltura	Tipologia di lavorazione / Sesto d'impianto	Distanza gocciolatori (Passo)
	Melo	Standard	0,40 m
	Susine	Standard	0,40 m
	Vite	Pergola doppia	0,40 m
	Vite	Pergola semplice (con sesto a 3,00 m)	0,40 m / 0,60 m (consigliato 0,60 m)
	Vite	Guyot	0,80 m
	Ulivo	Doppio giro sul tronco e manichetta cieca tra le piante	0,40 m / 0,60 m
	Orto	Standard	0,40 m

✗ NORME DI COMPORTAMENTO E DIVIETI TASSATIVI In attesa del collaudo ufficiale dell'impianto, i consorziati devono limitarsi esclusivamente alla posa fisica delle ali gocciolanti, **È ASSOLUTAMENTE VIETATO:**

- ⊗ Aprire le valvole dei singoli punti di consegna.
- ⊗ Manomettere o aprire le valvole delle cassette di zona.
- ⊗ Aprire o attivare gli scarichi di linea.

■ **MESSA IN FUNZIONE E ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO IRRIGUO A COLLAUDO ESEGUITO E A SEGUITO DI AVVISO**

Si confida, come di consueto, nella puntuale collaborazione di tutti i soci per garantire il completamento dei lavori e il rispetto delle scadenze previste.

La Presidente - Pedrotti Beatrice
